V2 - Ebene 2-4

RAUME (DIN 277)

Flächennummer	Name_01	Name_02	Anrechenbare Fläche in m²	NF	VF	TF	BGF	Anzahl Mä
20-001	Teek.		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0
20-002	Schalthraum		7.10	0.00	0.00	7.10	7.00	0
20-004	Schalthraum		8.65	0.00	0.00	8.65	0.00	0
20-005	Teek.		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0
20-201	Büro	1 MA	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	1
20-202	Büro	1 MA	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	1
20-203	Büro	2 MA	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	2
20-204	Büro	2 MA	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	2
20-205	Büro	2 MA	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	2
20-206	Büro	2 MA	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	2
20-208	Büro	2 MA	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	2
20-210	Büro	2 MA	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	2
20-211	Büro	2 MA	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	2
20-212	Büro	1 MA	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	1
20-214	Büro	1 MA	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	1
20-215	Büro	2 MA	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	2
20-216	Büro	1 MA	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	1
20-217	Büro	1 MA	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	1
20-218	Archiv		15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0
20-219	Büro	1 MA	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	1
20-221	Büro	2 MA	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	2
20-223	Büro	2 MA	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	2
20-227	Besprechung		32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0
20-229	Elt.UV/DV-Vert.		30.63	0.00	0.00	30.63	0.00	0
20-229a	Abstell		2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0
20-231	Büro	1 MA	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	1
20-233	Büro	1 MA	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	1
20-234	Büro	1 MA	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	1
20-235	Büro	1 MA	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	1
20-236	Büro	1 MA	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	1
20-237	Büro	1 MA	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	1
20-238	Büro	1 MA	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	1
20-239	Büro	1 MA	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	1
20-240	Büro	1 MA	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	1
20-241	Büro	2 MA	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	2
20-242	Büro	1 MA	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	1
20-243	Büro	2 MA	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	2
20-244	Büro	1 MA	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	1
20-246	Büro	1 MA	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	1
20-247	Büro	2 MA	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	2
20-248	Besprechung		39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0
20-250	Büro	1 MA	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	1
20-251	Büro	2 MA	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	2
20-252	Büro	2 MA	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	2
20-253	Büro	2 MA	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	2
20-254	Büro	2 MA	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	2
20-257	Büro	2 MA	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	2
20-258	Büro	2 MA	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	2
20-259	Büro	1 MA	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	1
20-260	Büro	2 MA	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	2
20-261	Büro	1 MA	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	1
20-262	Archiv		17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0
20-263	Büro	1 MA	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	1
20-265	Büro	1 MA	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	1
20-267	Büro	1 MA	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	1
20-269	Elt.UV/DV-Vert.		21.98	0.00	0.00	21.98	0.00	0
20-271	Besprechung		29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0
20-275	Büro	1 MA	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	1
20-277	Büro	1 MA	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	1
20-279	Büro	1 MA	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	1
20-281	Büro	2 MA	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	2
20-282	Büro	1 MA	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	1
20-283	Büro	2 MA	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	2
20-284	Büro	1 MA	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	1
20-286	Büro	1 MA	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	1
20-287	Büro	2 MA	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	2
20-288	Büro	1 MA	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	1
20-289	Büro	2 MA	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	2
20-290	Büro	1 MA	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	1
20-291	Büro	1 MA	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	1
20-A1	Aufzug A3.1		1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0
20-A3	Aufzug A3.2		1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0
20-A2	Aufzug A1.1		3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0
20-A2	Aufzug A1.2		3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0
20-A3	Aufzug A2.2		1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0
20-A4	Aufzug A2.1		1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0
20-F1	Flur		44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0
20-G1	Flur		88.28	0.00	88.28	0.00	0.00	0
20-G2	Flur		80.43	0.00	80.43	0.00	0.00	0
20-G3	Flur		108.35	0.00	108.35	0.00	0.00	0
20-G4	Flur		103.09	0.00	103.09	0.00	0.00	0
20-G5	Flur		80.19	0.00	80.19	0.00	0.00	0
20-G6	Flur		59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0
20-M1	Gard.		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0
20-M10	Gard.		2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0
20-M11	Puro.		3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0
20-M12	Besp.		16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0
20-M13	Kopierr.		9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0
20-M14	Teek.		9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0
20-M15	Gard.		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0
20-M16	Gard.		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0
20-M17	Teek.		9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0
20-M18	Kopierr.		9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0
20-M19	Bespr.		16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0
20-M2	Teek.		10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0
20-M20	Puro.		3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0
20-M21	Gard.		2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0
20-M22	Kopierr.		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0
20-M23	Teek.		8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0
20-M24	Besprr.		7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0
20-M25	Kopierr.		7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0
20-M26	Teek.		10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0
20-M27	Gard.		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0
20-M3	Kopierr.		7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0
20-M4	Besprr.		14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0
20-M5	Aufenthalt		15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0
20-M6	Lager		7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0
20-M7	Puro.		3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0
20-M8	Teek.		11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0
20-M9	Kopierr.		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0
20-S1	WC H		11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0
20-S2	WC D		11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0
20-S3	WC H		11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0
20-S4	WC D		11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0
20-T1	TH 5		15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0
20-T2	TH 4		14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0
20-T3	TH 2		15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0
20-T4	TH 1		15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0
20-T5	TH 3		12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0
			2165.81	1445.57	652.04	68.26	0.00	82

F30 F60 F90 Brandwandqualität

Index	Datum	Bearbeiter	Art der Änderung
f			
e			
d			
c			
b			
a			
-	16.06.17	bk	Planerstellung

Blatt-Nr.: RHM_AR3_V2_G02_153



agn architekten | ingenieure | generalplaner

Projektname: Sanierung Rathaus Mainz

Auftraggeber: Stadt Mainz
Am Rathaus 1
55116 Mainz

Projekt-Nr.: 340641

Planbezeichnung: vorläufige Entwurfsplanung - Grundriss 2. bis 4. Obergeschoss
Variante 2 - Vorzugsvariante - "Rathaus-Neuorganisation"
Umbau in Multispace "C"

Unterschriften: Bauherr | Planverfasser

Planinformationen

Projektleiter	Datum	Dateiname	Maßstab
nx	16.06.2017	RHM_AR3_V2_G02	1:100
Sachbearbeiter			
bk			

Freigabe/Stand

Freigabe	Geprüft
nx	
Datum Freigabe	Datum Prüfung
16.06.2017	16.06.2017

Blatt-Nr.: RHM_AR3_V2_G02_153

agn niederberghaus & partner gmbh
architekten | ingenieure | generalplaner
groner allee 100
49479 Ibbenbüren
t 05451/5901-0
f 05451/5901-120
info@agn.de
www.agn.de