V2 - Ebene 0

RÄUME (DIN 277)

Raumnummer	Name_01	Name_02	Anrechenbare Fläche in m²	NF	VF	TF	BGF	Anzahl Min
00-002	Elt.UV		5.55	0.00	0.00	5.55	0.00	0
00-004	Teek		6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0
00-005	Mürckop.		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0
00-006	Flur		5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0
00-010	Abstell		4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0
00-010a	Abstell		2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0
00-014	Abstell		8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0
00-016	Abstell		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0
00-018	Abstell		5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0
00-019	Elt.UV		2.29	0.00	0.00	2.29	0.00	0
00-021	Abstell		4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0
00-025	Notausgang		4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0
00-026	Elt.UV		5.01	0.00	0.00	5.01	0.00	0
00-026a	DV-Vert.		9.58	0.00	0.00	9.58	0.00	0
00-028	Getränkelager		25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0
00-032	Abstell		5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0
00-033	Elt.UV		2.13	0.00	0.00	2.13	0.00	0
00-035	Abstell		2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0
00-040	Tonlechn.		5.48	0.00	0.00	5.48	0.00	0
00-043	Vorr. WC		5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0
00-045	Teek		9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0
00-048	Foyer/ Ausstellungssaal		928.03	0.00	928.03	0.00	0.00	0
00-047	Ratssaal		393.81	393.81	0.00	0.00	0.00	0
00-1	Garderobe		30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0
00-1a	Sitzungszimmer		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0
00-2	Sitzungssaal Erfurter	Zimmer	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0
00-21	Büro	1 MA	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	1
00-21a	Büro	1 MA	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	1
00-23	Büro	1 MA	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	1
00-25	Büro	1 MA	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	1
00-27	Büro	1 MA	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	1
00-29	DV-Vert.		8.43	0.00	0.00	8.43	0.00	0
00-3	Sitzungssaal Halfa	Zimmer	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0
00-31	Büro	4 MA	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	4
00-33	Büro	2 MA	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	2
00-35	Büro	1 MA	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	1
00-37	Büro	1 MA	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	1
00-41	Büro	1 MA	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	1
00-45	Sitzungszimmer		34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0
00-49	Büro	1 MA	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	1
00-49a	Archiv		13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0
00-53	Pförtn	1 MA	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	1
00-55	Pförtn		20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0
00-59	Freiklonraum		27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0
00-63	Freiklonraum	1 MA	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	1
00-65	Freiklonraum		20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0
00-69	Freiklonraum		27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0
00-71	Freiklonraum	1 MA	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	1
00-73	Freiklonraum		20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0
00-77	Empfangsraum		93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0
00-91	Sitzungssaal Valencia	Zimmer	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0
00-93	Rathaustreppe		35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0
00-93a	Aufzug		1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0
00-93a	Sitzungssaal Louisville	Zimmer	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0
00-A1	Aufzug A2.1		1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0
00-A2	Aufzug A2.2		1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0
00-A3	Aufzug A1.1		3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0
00-A3	Aufzug A1.2		3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0
00-A4	Aufzug A3.2		1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0
00-A4	Aufzug A3.1		1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0
00-F1	Foyer		109.96	0.00	109.96	0.00	0.00	0
00-G1	WF		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0
00-G10	Flur		2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0
00-G11	Flur		1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0
00-G12	Flur		5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0
00-G13	Flur		8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0
00-G14	Flur		171.95	0.00	171.95	0.00	0.00	0
00-G15	Flur		178.96	0.00	178.96	0.00	0.00	0
00-G2	Flur		8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0
00-G4	Flur		5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0
00-G5	Flur		3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0
00-G6	Flur		3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0
00-G7	Flur		2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0
00-G8	Flur		3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0
00-M1	WC D		8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0
00-M2	WC H		10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0
00-S3	WC D		9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0
00-S4	WC H		10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0
00-T1	TH 3		10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0
00-T2	TH 2		15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0
00-T3	TH 1		14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0
00-T4	TH 4		14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0
00-T5	TH 5		14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0
00-T6	TH 6		10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0
			3267.00	1667.45	1567.11	34.47	0.00	18

	F30	F60	F90	Brandwandqualität

f			
e			
d			
c			
b			
a			
-	16.06.17	bk	Planerstellung
Index	Datum	Bearbeiter	Art der Änderung

Blatt-Nr. RHM_AR3_V2_G00_133



agn architekten | ingenieure | generalplaner

Projektname: Sanierung Rathaus Mainz

Auftraggeber: Stadt Mainz
Am Rathaus 1
55116 Mainz

Projekt-Nr.: 340641

Planbezeichnung: vorläufige Entwurfsplanung - Grundriss Erdgeschoss
Variante 2 - Vorzugsvariante - "Rathaus-Neuorganisation"
Bestandssanierung Forum mit Großer Galerie und Rathaustreppe

Unterschriften: Bauherr | Planverfasser

Planinformationen

Projektleiter	Datum	Dateiname	Maßstab
nx	16.06.2017	RHM_AR3_V2_G00	1:100
Sachbearbeiter			
bk			

Freigabe/Stand

Freigabe	Geprüft
nx	nx
Datum Freigabe	Datum Prüfung
16.06.2017	16.06.2017

Blatt-Nr. RHM_AR3_V2_G00_133

agn niederberghaus & partner gmbh
architekten | ingenieure | generalplaner
grower allee 100
-59479 Bönnbonen
t 05451/5901-0
f 05451/5901-120
info@agn.de
www.agn.de