V3 - Ebene -2

RÄUME (DIN 277)							
Raumnummer	Name_01	Name_02	Amerikanische Fläche in m²	NF	VF	TF	BGF	Anzahl
02-001	Abstell		16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	1
02-002	Abstell		11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	1
02-003	Technik 1		27,51	27,51	0,00	0,00	27,51	0,00
02-004	Wasserenth.raft.		15,10	0,00	0,00	15,10	0,00	1
02-005	Abstell		23,58	23,58	0,00	0,00	0,00	1
02-006	Lager	Technik	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00	1
02-011	Technik Fernwärmestation	Heizungsverteilung	67,41	0,00	0,00	67,41	0,00	1
02-014	Lagerraum		23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	1
02-016c	Elt.UV		8,83	0,00	0,00	8,83	0,00	1
02-018	Filterhaus		74,27	0,00	0,00	74,27	0,00	1
02-019	Tankraum		28,16	0,00	0,00	28,16	0,00	1
02-021	Tiefraum		29,17	0,00	0,00	29,17	0,00	1
02-024	Technikzentrale		860,58	0,00	0,00	860,58	0,00	1
02-025	Hör-/Vortragssaal		392,06	392,06	0,00	0,00	0,00	1
02-027	Lager		22,69	22,69	0,00	0,00	0,00	1
02-030	Rathauskopie		27,22	0,00	0,00	27,22	0,00	1
02-030a	Aufzug		1,54	0,00	1,54	0,00	0,00	1
02-031	Weinkeller		47,42	0,00	0,00	47,42	0,00	1
02-032	Abstell		6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	1
02-15	Option Sprinkler-Tank 3		113,79	0,00	0,00	113,79	0,00	1
02-16	Sprinkler-Tank 1		111,57	0,00	0,00	111,57	0,00	1
02-16	Sprinkler-Tank 2		94,18	0,00	0,00	94,18	0,00	1
02-16a	Sprinkler-Zentrale		72,05	0,00	0,00	72,05	0,00	1
02-16b	Div.Verl.		6,99	0,00	0,00	6,99	0,00	1
02-17	Lagerraum		21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-27	Archiv		104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-37	Lager		42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-A31	Abstell		11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-A32	Abstell		9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-45	Abstell		11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-47	Lager		21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-53	Lager		32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-59	Lager	Amt 18	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-69	Putzr.		12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-71	Lager		31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-73	Elt.UV/DV-Verl.		25,65	0,00	0,00	25,65	0,00	1
02-87_89	Hausmeister-Magazin		113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-90	Drucken-	hohungsstat.	46,04	0,00	0,00	46,04	0,00	1
02-A1.1	Aufzug A1.1		3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	1
02-A1	Aufzug A1.2		3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	1
02-A3	Aufzug A3.3		1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	1
02-A2	Aufzug A3.1		1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	1
02-A3	Aufzug A2.2		1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	1
02-A4	Aufzug A2.1		1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	1
GF1	Foyer		73,77	0,00	73,77	0,00	0,00	1
02-01	Flur		81,31	0,00	81,31	0,00	0,00	1
02-010	Flur		1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	1
02-G11	Flur		27,61	0,00	27,61	0,00	0,00	1
02-G12	Technik		9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	1
02-G13	Flur		1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	1
02-G14	Flur		32,15	0,00	32,15	0,00	0,00	1
02-G15	Flur		8,65	0,00	8,65	0,00	0,00	1
02-G16	Flur		14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	1
02-G17	Flur		5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	1
02-G18	Flur		55,37	0,00	55,37	0,00	0,00	1
02-G2	Flur		16,95	0,00	16,95	0,00	0,00	1
02-G3	Flur		44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	1
02-G4	Flur		15,19	0,00	15,19	0,00	0,00	1
02-G5	Flur		95,12	0,00	95,12	0,00	0,00	1
02-G6	Flur		12,64	0,00	12,64	0,00	0,00	1
02-G7	Flur		6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	1
02-G8	Flur		8,48	0,00	8,48	0,00	0,00	1
02-G9	Flur		1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	1
02-S1	WC H		13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-S2	WC D		15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02-T1	TH 4		14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	1
02-T2	TH 5		14,14	0,00	14,14	0,00	0,00	1
02-T3	TRH		14,04	0,00	14,04	0,00	0,00	1
02-T4	TH 2		15,04	0,00	15,04	0,00	0,00	1
02-T5	TH 3		8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	1
02-T6	TH 1		14,81	0,00	14,81	0,00	0,00	1
			3317,72	1906,60	457,44	1821,47	0,00	1

	F30	F60	F90	Brandwandqualität

Index	Datum	Bearbeiter	Art der Änderung
f			
e			
d			
c			
b			
a			
-	16.06.17	bk	Planerstellung

Blatt-Nr. RHM_AR3_V3_GU2_114



agn architekten | ingenieure | generalplaner

Projektname: Sanierung Rathaus Mainz

Auftraggeber: Stadt Mainz
Am Rathaus 1
55116 Mainz

Projekt-Nr.: 340641

Planbezeichnung: vorläufige Entwurfsplanung - Grundriss 2. Untergeschoss
Variante 3 - Konsensvariante - "Hybrid-Lösung"
Bestandssanierung, Anbindung Hörsaal an Rathaustreppe

Unterschriften: Bauherr | Planverfasser

Planinformationen

Projektleiter	Datum	Dateiname	Maßstab
nx	16.06.2017	RHM_AR3_V3_GU2	1:100
Sachbearbeiter			
bk			

Freigabe/Stand

Freigabe	Geprüft
nx	nx
Datum Freigabe	Datum Prüfung
16.06.2017	16.6.2017

Blatt-Nr.: RHM_AR3_V3_GU2_114

agn niederberghaus & partner gmbh
architekten | ingenieure | generalplaner
gronner allee 100
49479 ibbenbüren
t 05451/5901-0
f 05451/5901-120
info@agn.de
www.agn.de