

Vorhaben: RHEINUFER LAUBENHEIM

Naturnahe Gestaltung des Rheinufers zwischen der Weisenauer Brücke und der B9 - Wegeunterführung in der Gemarkung Laubenheim - Vorgaben für eine Naherholungskonzeption

Legende: umsetzbar erachtete Maßnahme

Kostenaufstellung gemäß Kostenschätzung nach DIN 276

Teilraum	Leistung	Fläche	GP (brutto)	Beschreibung	Finanzierung
Teilraum Nord (A) - I					
1.1	Parkplatz	100 m ²	19.801,60 €	7 Stellplätze auf Gelände Entsorgungsbetrieb, Schotterrasen, umlaufend 1 m Heckenpflanzung	RegLastG/ Stadt 2017/18
1.2	Spielplatz	200 m ²	36.699,60 €	Hochwassersichere Spielgeräte und Rasenansaat	RegLastG/ Stadt 2017/18
1.3	Freies Spiel	2.000 m ²	19.040,00 €	Wiesenansaat	RegLastG/ Stadt 2017/18
1.4	Ausschank/ Sanitär	100 m ²	17.850,00 €	Wassergebundene Decke; inkl. Abbruch; Fläche kalkuliert für 10 Bierzeltgarnituren u. 4 Bistrotische (ähnlich Fischtorplatz); Mobiler Ausschank (max. 5 x 7 m) u. mobile Sanitäranlagen v. Extern	RegLastG/ Stadt 2017/18
1.5	Fahrradständer	45 m ²	10.513,65 €	17 Bügel (=34 Fahrräder) auf Wiesenansaat	RegLastG/ Stadt 2017/18
1.6	Boule/ Tischtennis	350 m ²	33.925,71 €	1 Boulebahn und 1 feste Outdoor-Tischtennisplatte auf wassergebundener Decke, 1 Müllbehälter; mit Sträuchern abgepflanzt (100 m ²); inkl. Abbruch	RegLastG/ Stadt 2021
1.7	Grillstellen 1 (Rheinufer)	800 m ²	50.097,81 €	Wiesenfläche mit 3 bodengleich gepflasterten Grillstellen inkl. Findlinge und 4 Mülleimern; inkl. Rodung und Abbruch	nicht gesichert

1.8	Grillstellen 2 (westl. K14)	1.000 m ²	27.116,53 €	Wiesenfläche mit 6 bodengleich gepflasterten Grillstellen inkl. Findlingen und 3 Mülleimer	nicht gesichert
1.9	Beachvolleyball	350 m ²	22.467,20 €	1 Beachvolleyballfeld mit Drainage und Einfassung Tiefbord mit Kunststoffkante, inkl. Pfosten und Netz	nicht gesichert
1.10	Bewegungs- garten	500 m ²	50.325,10 €	Wiesenfläche mit 5 Outdoor-Fitnessgerät und inkl. 2 Bänken und 2 Mülleimern	nicht gesichert
1.11	Stufenanlage	500 m ²	1.321.495,00 €	Ca. 40 m breite Treppe mit 5 Stufen	nicht gesichert
1.12	Bootsanleger		60.553,15 €	Steganlage	nicht gesichert
1.13	Umverlegung des Rad- und Fußweges	890 m ²	118.482,35 €	3,5 m breiter Weg, ca. 120 m Länge mit wassergebundener Wegedecke, inkl. Zaun und Beschilderung; beidseitige, 2 m breite Eingrünung; inkl. Rodung, Abbruch (Einfriedung und Betonplatte) und Baustelleneinrichtung	RegLastG/ Stadt 2019/20
1.14	Pflanzung/ Freistellung I	800 m ²	38.538,15 €	Pflanzung von 3 hochstämmigen, gebietseigenen Laubbäume; Über 140 m Abpflanzung mit Sträuchern zum Schutz der südwestlich angrenzenden Ausgleichsflächen (450 m ²); Freistellen der Gehölzstrukturen zur Öffnung der Wiese (350 m ²), einschl. Entwicklungs- Pflege	RegLastG/ Stadt
1.14 a			12.525,15 €		2017/18: Inanspruchnahme der möglichen Budgetanteile von 120.000 €
1.14 b			26.013,00 €		2021 verbleibender Anteil
1.15	Entwicklung Auwald	2.500 m ²	73.185,00 €	Entwicklung/ Pflanzung gebietseigener, autentypischer Gehölze	nicht gesichert
1.16	Übersichtstafel		3.570,00 €	Aufstellung Übersichts-/ Informationstafel	RegLastG/ Stadt 2017/18
Nord (A) - I Summe			298.421,06 €	(= markierte Positionen)	

Übersicht Budget

Planwerte pro Jahr	Zuwendung RegLastG (60 %)	Eigenanteil Stadt (40 %)	
2017	45.000,00 €	30.000,00 €	75.000,00 €
2018	45.000,00 €	30.000,00 €	75.000,00 €
Zwischensumme 2017/18			150.000,00 €
Baukosten	1.1 - 5 + 1.14a + 1.16		120.000,00 €
2019	45.000,00 €	30.000,00 €	75.000,00 €
2020	45.000,00 €	30.000,00 €	75.000,00 €
Zwischensumme 2019/20			150.000,00 €
Baukosten	1.13 + 2.1		120.000,00 €
Zwischensumme 2021			75.000,00 €
Baukosten	1.6 + 1.14 b		60.000,00 €
Gesamtsumme			375.000,00 €
Baukosten	gesamt		300.000,00 €