

Ortspark Mainz-Laubenheim - Parkpflegewerk Maßnahmenplan 01


ANLAGE 2

- C - Maßnahmen Befestigte Flächen**
- C 01 Asphaltfläche abbrechen
 - C 02 Betonpflaster- und -plattenflächen abbrechen
 - C 03 Wassergebundene Flächen abbrechen
 - C 04 Rasenfugenpflasterflächen abbrechen
 - C 05 Trampelpfade abbrechen
 - C 06 verdichteten Boden auflockern

- A - Maßnahmen Vegetation**
- A 01 Erweiterung der Rasen- und Wiesenflächen, ggf. Neuansaat
 - A 02 Gehölzflächen fachgerecht schneiden, auslichten
 - A 03 Gehölzflächen roden
 - A 04 Boscungen | Erdbastion einebnen

- D - Maßnahmen Ausstattungselemente**
- D 01 Rollschuhbahn abbrechen
 - D 02 Kinderspielfeld (Fallschutz, Spielsand) abbrechen
 - D 03 Sandsteinsockel versetzen
 - D 04 Eingangstore abbrechen
 - D 05 Bänke abbrechen und einlagern | entsorgen

- B - Maßnahmen Bauliche Elemente**
- B 01 Trafostation - verkleiden mit Holzspalier, Berankung ergänzen
 - B 02 Gartenhäuschen ggf. sanieren
 - B 03 Flachdachbau ggf. sanieren, mit Holzspalier verkleiden
 - B 04 Historische Mauer sukzessive von Efeu befreien, sanieren
 - B 05 Mauerelement abbrechen



Plangrundlagen:

- Bestandsplan, Stadtverwaltung Mainz, Stand 11.09.2017
- Baumkataster Fa. Eiko Leitsch Baumpflege e.K., Stand Frühjahr 2017
- Ortsbegehungen von August 2017, März 2018 + Juni 2018

Index	Datum	Gez.	Änderung

Bauherr:
STADTVERWALTUNG MAINZ
Grün- und Umweltamt - Amt 67
Geschwister-Scholl-Straße 4, 55131 Mainz

Datum: _____
Unterschrift: _____

Projekt:
Grünflächensanierungsprogramm
Ortspark Mainz-Laubenheim
Parkpflegewerk

Planinhalt:
Maßnahmenplan 01
(Grundlage: Bestandsplan)

Maßstab: 1:500
Plan-Nr.: 2.04
Datum: 20.08.2019
Bearbeitet: KO
Plangröße: 500x594 cm

Andreas Koppelmann Fr. Landschaftsarchitekt AKRP BDLA
 Friedrich-Ebert-Str. 2 f 06249.808 97 79 m 0179.708 00 55
 67577 Alsheim info@andreas-koppelmann.de



- BAUMFÄLLUNGEN**
- oN ohne Nummer (Sämlinge, Neupfl.) 6 St.
 - AH Aesculus hippocastanum 1St.
 - AP Acer platanoides 1St.
 - FE Fraxinus excelsior 1St.
 - LT Liriodendron tulipifera 4 St.
 - PR Prunus spec. 1St.
 - PS Pinus spec. 1St.
 - QR Quercus robur 1St.
 - RP Robinia pseudacacia 9 St.
 - TB Taxus baccata 10 + 6 St.
 - Laubbäume gesamt (inkl. oN) 10 St.
 - Nadelbäume gesamt 26 St.
 - BAUMFÄLLUNGEN GESAMT 26 St.**