
Verkehrsausschuss und Ortsbeiräte Weisenau, Oberstadt und Hechtsheim Gemeinsame Sitzung 22.01.2020



Äußere Verkehrserschließung des Heiligkreuz-Viertels

Luftbild und Plangrenzen





Luftbild, Plangrenzen und Historie









Planungsbereich Rahmenpla




Geltungsbereich Bebauungsplan W 104

- Größe ca.34 ha
- Von 1965 bis 2003
 IBM-Fertigungsstätte
 mit bis zu 4000
 Beschäftigten
- Freistellung des Geländes Ende 2015
- Städtebaulicher Wettbewerb 2015
- Sieger:
 Planungskooperation
 Hermann & Valentiny
 Latz und Partner


Vorhandene Strukturen und Nutzungen






Geplante Nutzungsstruktur





Wegekonzept HKV: Ziele – Übersicht






Fuß- und Radwegekonzepte Heiligkreuzviertel




Innenstadt






Radwegeverbindungen Richtung Innenstadt, Volkspark






Radwegeverbindungen Richtung Hechtsheim





Radwegeverbindungen Richtung Weisenau





ÖPNV Erschließung HKV





Linienplan 2020:


- Linien 64 und 65 im 15´-Takt
 Altstadt/Bhf. Römisches Theater
- Linie 66 im 30´-Takt
 Altstadt/Bhf. Römisches Theater
- Linie 76 im 30´-Takt Hbf. über KKM

Neue Haltestelle "Schulzentrum" geplant für 2020

Mittelfristig: Linie 64 und/oder 65 über Erschließungsspange HKV nach Fertigstellung Baustraße

Verkehrsgutachten 2015/2016 Übersicht untersuchte Knotenpunkte





Erstellung durch Büro R+T, Darmstadt

Inhalte:

- Leistungsfähigkeitsuntersuchung im Bestand
- Ermittlung der bemessungsrelevanten Verkehrsmengen/"Prognosenullfall"
- Prognose Neuverkehrsaufkommen durch geplante Nutzungen
- Überlagerung Nullfall und Neuaufkommen
- Prüfung und Bemessung nach HBS
- Qualitätsstufe D oder besser, d.h. stabiler Verkehrsablauf mit nur kurzzeitigem Rückstaurisiko

Maßnahmenvorschläge Knotenpunkte



Vorbemerkung:

Die "freie Strecke" ist für die Leistungsfähigkeit NICHT maßgebend!

Die Leistungsfähigkeit an den Knotenpunkten kann in vielen Fällen durch Anpassung der bestehenden Signalprogramme erreicht werden.

Weiterreichende Maßnahmen zur Ertüchtigung sind an folgenden Stellen erforderlich:

Zeitnah:

 Erweiterung der Zufahrt Heiligkreuzweg um einen weiteren Abbiegestreifen

.

Planung Heiligkreuzweg – Zwischenstufe





- Anbau eines Fahrstreifens für Rechtsabbieger Aufstelllänge 40m entspricht 7 Fahrzeuge/Umlauf
- Einbau einer Dreiecksinsel
- Furten als Fußgängerüberweg oder signalisiert
- Radwegeführung entlang der Hechtsheimer Straße in Prüfung
- Bau angestrebt für Sommer 2020


Maßnahmenvorschläge Knotenpunkte



Realisierung mittelfristig je nach Erschließungsfortschritt im HKV:

- Installation einer Lichtsignalanlage am Knotenpunkt K 3 (Hechtsheimer Straße/ Elly-Beinhorn-Straße / Zufahrt IBM).
- Vollausbau des Knotenpunkts K 4 (Hechtsheimer Straße/Heiligkreuzweg/ Emy-Roeder-Straße).
- Signalisierung des Knotenpunkts K 5
 (Heiligkreuzweg/IBM-Gelände/Zufahrt
 Lidl) mit Ausbau des Knotenpunktes durch
 einen zusätzlichen Linksabbiegestreifen .
 (Kreisverkehrsplatz wegen fehlender
 Grundstücksverfügbarkeit nicht möglich).


Erschließungsfortschritt von Nordwest nach Südost je ca. 10%/Jahr bis 2030



Stadtplanungsamt, Abteilung Verkehrswesen


Planung Heiligkreuzweg – Knotenpunkt 4 und 5 Endausbau






Planung Hechtsheimer Straße Abschnitt Süd Endausbau






Planung Hechtsheimer Straße Abschnitt Mitte Endausbau





Planung Hechtsheimer Straße Abschnitt Nord Endausbau





Die Entscheidung über den Ausbau des Knotens Höhe "Netto-Markt" ist bis auf Weiteres zurückgestellt!



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!